

**LISTA**  
cuprinzând cantitățile de lucrări

Obiectul **SĂPAREA**

Categoria de lucrări Faza III

FORMULAR F3

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Prețul unitar	Total (3x4)
<b>SECȚIUNEA TEHNICĂ</b>			<b>SECȚIUNEA FINANCIARĂ</b>		
0	1	2	3	4	5
1	<b>Operarea cu instalația de foraj</b>				
	Săparea intervalului 900 + 2371 m MD - D1 -:				
		ore	272,00		
<i>Total operare cu instalația de foraj</i>					
<b>Chirie utilaje și echipamente speciale</b>					
	Transport centrifugă separatoare	cursa	1		
	Transport instalație floclare + mixer rapid	cursa	1		
	Transport baraca laborator	cursa	1		
	Baraca laborator- chirie	zile - lei/zi	26		
	Centrifugă separatoare - chirie (2 buc)	zile - lei/zi	26		
	Mixer Polymer HR - chirie	zile - lei/zi	26		
	Unitate floclare - chirie	zile - lei/zi	26		
	Inginer fluide senior	zile - lei/zi	26		
	Inginer fluide	zile - lei/zi	26		
	Inginer control solide senior	zile - lei/zi	26		
	Inginer control solide	zile - lei/zi	26		
<b>Foraj cu motor de fund - intervalul 900 - 2.371 m MD (Asigurare inclusă)</b>					
	Operare motor volumetric 6 ¼ in	zile-lei/zi	12		
	Stand-by motor volumetric 6 ¼ in	zile-lei/zi	2		
	Reparație motor volumetric 6 ¼ in	op.-lei/op.	1		
2	Operare sistem MWD 6 ½ in, inclusiv prăjini grele amagnetice 6 ½ in, măsurători deviație și gama natural	zile-lei/zi	12		
	Stand-by sistem MWD 6 ¼ in	zile-lei/zi	2		
	Operare stabilizator corp 6 ¼ in	zile-lei/zi	12		
	Stand- by stabilizator corp 6 ¼ in	zile-lei/zi	2		
	Reparație stabilizator 6 ¼ in	op.-lei/op.	1		
	Mobilizare (contractor de specialitate)	op-lei/op	1		
	Demobilizare (contractor de specialitate)	op-lei/op	1		
	Transport personal / echipa MWD (echipă = 4 pers.)	pers./lei	4		
	Asistență tehnică motor volumetric 6 ¼ in (2 ing.)	zile-lei/zi	14		
	Asistență tehnică sistem MWD 6 ¼ in (2 ing)	zile-lei/zi	14		
<i>Total operatie de dirijare</i>					
<b>Sculă curățire cu perii și magneti</b>					
	Sculă curățire cu perii și magneti	zile-lei/zi	3		
	Asistență tehnică sculă curățire cu perii și magneti	zile-lei/zi	3		
	Transport sculă curățire cu perii și magneti	lei/km			
<i>Total sculă curățire cu perii și magneti</i>					
<i>Total chirie utilaje și echipamente speciale</i>					
3	<b>Sape</b>				
	Sapă PDC 8 1/2 in (215,9 mm)	buc.	1		
	Freză 121 mm	op.-lei/op.	1		
<i>Total Sape</i>					
4	<b>Materiale pentru fluidul de foraj</b>				
<i>Total materiale fluid foraj</i>					
5	<b>Chirie garnitura de foraj (inclusiv reparații și inspecții) și instalație prevenire</b>				
	Prăjini grele 6 1/2"	buc-lei/zi	17		
	Prajini de foraj 5" HW	buc-lei/zi	7		
	Prăjini foraj 5"	buc-lei/zi	264		
	Mansoane Bettis	buc-lei/zi	67		
	Reducții	buc-lei/zi	6		
	Stabilizatori	buc-lei/zi	3		
	Prevenitor DF 9" x 350 + VH 9" x 350 bar	buc-lei/zi	1		
	Geala hidraulica 6 3/4 in				
	chirie	buc-lei/zi	26		
	inspectie	buc-lei	1		
	<b>Zile de închiriere foraj</b>	zi	26		
<i>Total chirie garnitură și instalația de prevenire</i>					

6	<b>Transport garnitura de foraj și instalația de prevenire</b>		
Nr. transporte	<i>nr.</i>	8	
Distanța de transport	<i>km</i>		
Viteza medie	<i>km/oră</i>	40	
Durata unui transport	<i>ore.</i>		
Tip autovehicol	<i>Marca</i>	Autoc RD 19215 16 t	
Tarif transport	<i>lei/oră</i> <i>lei/km</i>		
<i>Total transport garnitură și instalația de prevenire</i>			
7	<b>Transport materiale fluid foraj</b>		
Nr. transporte	<i>trans.</i>		
Distanța de transport	<i>km</i>		
Viteza medie	<i>km/oră</i>	50	
Durata unui transport	<i>ore</i>		
Tip autovehicol	<i>Marca</i>	Autoc. TATRA 18 t	
Tarif transport	<i>lei/oră</i> <i>lei/km</i>		
<i>Total transport materiale fluid foraj</i>			
<b>TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI</b>			

Ofertant,  
 (semnătura autorizată)